


- Tricox típusú Ø80/Ø125 rendszerméretű égéstermék elvezető – égési levegő bevezető elemei:
- PPs/Alu Ø60/Ø100 – Ø80/Ø125 bővítő idom (PBØ6005)
 - PPs/Alu ellenőrző egyenes idom (PAEE05)
 - PPs/Alu egyenes cső l=1 m (PACSO57)
 - PPs/Alu tetőkivezető (PATÅ05)

égéstermék elvezető – égési levegő bevezető egyenértékű csőhossza 3,0 m



JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- Gömbcsap

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A gázvezetékkel az épület védővezetés érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.
A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.
A gázbekötést az Égőz–Dégőz Földgázelosztó Zrt. végzi.
Hegesztést, szerelést, nyomópróbát, a MBSZ szerint kell végezni.
2" és felett a korimás szerelvények beépítése kötelező.
A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208–2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.
A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.
Az égéstermék elvezető berendezések MSZ EN 1387–1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.
MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

Tulajdonos:			Herencsény Község Önkormányzata		
Tervezés tárgya:			Polgármesteri Hivatal		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Terv megnevezése:		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Gázellátás		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Függőleges csőterv		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Rajzsám		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Kivitelei		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Dátum		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			2017.08.01.		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Lépték		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			1 : 50		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Rajzsám		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			Kivitelei		
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184			GG–2		